แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ - บ้านถ่อนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ - บานถ่อนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place recycling

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,565,785.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สังวรณ์ บุญสอด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

   7.2 ทรงศักดิ์ บุญสม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

   7.3 ปัญญา จันทร์งาม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ปัญญา จันทร์งาม
04 มีนาคม 2562 15:42:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ - บ้านถ่อนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	1.1 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	218.000	932.86	203,363.48	1.3624	1,270.92	277,062.40
2	1.2 งาน Pavement In-Place Recycling ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	4,000.000	77.52	310,080.00	1.3624	105.61	422,452.99
	2. งานผิวทาง+ไหล่ทาง							
3	2.1 งานไพร์มโค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	4,000.000	28.66	114,640.00	1.3624	39.04	156,185.53
4	2.2 งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม.(ปูบนไพร์โค้ท)	ตร.ม.	4,000.000	305.68	1,222,720.00	1.3624	416.45	1,665,833.72
	2.3 งานตีเส้นจราจร							
5	2.3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	12.000	290.00	3,480.00	1.3624	395.09	4,741.15
6	2.3.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	100.000	290.00	29,000.00	1.3624	395.09	39,509.60
							รวมราคากลาง	2,565,785.39

ปัญญา จันทร์งาม

04 มีนาคม 2562 15:43:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ - บ้านถ่อนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ปัญญา จันทร์งาม

04 มีนาคม 2562 15:43:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place recycling เส้นทางสายแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๒ - บ้านถ่อนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

(สังวรณ์ บุญสอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทรงศักดิ์ บุญสม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปัญญา จันทร์งาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปัญญา จันทร์งาม
04 มีนาคม 2562