

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ สายทาง ๆ ละ ๔๐ ต้น รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ ต้น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ สายทาง ๆ ละ ๔๐ ต้น รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ ต้น (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐,๙๕๓,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง(ตามเอกสารแนบท้าย)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายสังวรณ์	บุญสอด	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทรงศักดิ์	บุญสม	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายผังเมือง	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายบรรชารักษ์	โพนแป๊ะ	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าอาวุโส	เป็น กรรมการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ สายทาง ๆ ละ ๔๐ ต้น รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ ต้น (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๙๕๓,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- เห็นควร ใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนงคเยาว์ แก้วกาฬ)

เจ้าหน้าที่

(นางศรสุดา พันธุ์วรรณ)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

(นายสมหมาย กอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

(นางดวงอุมา โพธิ์วัฒน์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายโกศล การบุญเวทย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ปร.๕ มีจำนวน ๒ หน้า

ประมาณราคาเมื่อ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนที่ได้รับการถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ๑๐ สายทาง ๆ ละ ๔๐ ต้น รวม ๔๐๐ ต้น				
		๑๕,๒๖๓,๙๑๐.๐๐	๑.๒๘๑๐	๑๙,๕๕๓,๐๖๘.๗๑	
๒	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๖ %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๐,๙๕๓,๐๖๘.๗๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๐,๙๕๓,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร

(ยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่งาน

ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ

บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายบรรชารักษ์ โพนแป๊ะ)  
นายช่างไฟฟ้า อาวุโส

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายทรงศักดิ์ บุญสม)  
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายสงวรณ์ บุญสอด)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑๐ สายทาง ๆ ละ ๔๐ ต้น รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ ต้น (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๙๕๓,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- เห็นควร ใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสมหมาย กอดแก้ว)

(นางสาวนงคิยา แก้วกาฬ)  
เจ้าหน้าที่

(นางศรสุดา พันธุ์วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
(นายโคศล การุญเวทย์)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(นางดวงอุมา โพธิ์วัฒน์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ประเภทงาน งานไฟฟ้าและงานคู่มือ

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง ถนนในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	๔๐๐	ต้น						หน่วย : บาท
	๑.๑ เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า								
	๑.๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๔.๐๐ ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ครบชุด	๔๐๐	ต้น	๓๐,๕๐๐.๐๐	๑๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๑.๒ โคมไฟฟ้า LED Street Light ขนาดไม่เกิน ๓๑๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ครบชุด	๔๐๐	โคม	๑๒,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๑.๓ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๕๐ x ๐.๘๐ x ๑.๒๐ ม.	๔๐๐	ฐาน	๔,๓๖๘.๓๐	๑,๗๔๗,๓๒๐.๐๐	-	-	๑,๗๔๗,๓๒๐.๐๐	
	๑.๑.๔ สายไฟฟ้า สาย CV ๓C x ๑๐ มม.								
	- สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา	๑๓,๖๕๐	เมตร	๑๖๕.๐๐	๒,๒๕๒,๒๕๐.๐๐	-	-	๒,๒๕๒,๒๕๐.๐๐	
	๑.๑.๕ สายไฟฟ้า THW x ๒.๕ มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)								
	- สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ ๒ เส้น	๘,๔๐๐	เมตร	๘.๑๕	๖๘,๕๖๐.๐๐	-	-	๖๘,๕๖๐.๐๐	
	๑.๑.๖ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง Prismatic Grade แบบที่ ๙	๔๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๑.๗ ชุดวางสายไฟฟ้า (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	๑๓,๖๕๐	เมตร						
	๑.๑.๘ Ground rod ขนาด ๑๖ มม. ยาว ๒.๔๐ ม.	๔๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๙.๐๐	๑,๓๕๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๑,๓๕๐.๐๐	
	๑.๑.๙ ค่าขุดดินฐานรากพร้อมถมดิน	๔๐๐	หลุม			๙๖.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	
	รวม ๑.๑ ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า							๑๔,๖๕๗,๗๘๐.๐๐	

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการ ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานกรรมการ  
 (นายบรรหารักษ์ โพนแปะ) (นายทรงศักดิ์ บุญสม) (นายสิริวัฒน์ บุญสอด)  
 นายช่างไฟฟ้า อารุโธ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ประเภทงาน งานไฟฟ้าและงานครุภัณฑ์  
 ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๒

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๒	๑.๒ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน /								
	๑.๒.๑ ตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสสตีล พร้อมโอดีเซลและ Gateway สื่อสารระยะไกล /	๑๐.๐๐	จุด	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐			๑๘๐,๐๐๐.๐๐	/
	๑.๒.๒ ท่อ RSC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ ๑/๒" พร้อมค่าเดินท่อลอค (กรณีวางสายลอดถนน) /	๑๔๐.๐๐	เมตร	๑,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	/
	๑.๒.๓ สายไฟฟ้า THW ๑x๓๕ มม. <sup>๒</sup> (สายไฟฟ้าชุดบรรจุไฟจากมิเตอร์ถึงตู้ควบคุม) /	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๓๓.๙๐	๑๓,๓๙๐.๐๐			๑๓,๓๙๐.๐๐	/
	๑.๒.๔ สายต่อพิวส์แรงต่ำของ กฟภ CV ๓C x ๑๐ มม. <sup>๒</sup> /	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๖๕.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐			๑๖,๕๐๐.๐๐	/
	๑.๒.๕ สายไฟฟ้า CV ๓C x ๑๐ มม. <sup>๒</sup> (จากตู้ควบคุมถึงเสาไฟฟ้า) /	๒๐๐.๐๐	เมตร	๑๖๕.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐			๓๓,๐๐๐.๐๐	/
	๑.๒.๖ Ground rod ขนาด ๑๖ มม. ยาว ๒.๔๐ ม. /	๑๐.๐๐	จุด	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	/
	๑.๓ ค่าติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า /	๔๐๐.๐๐	ต้น					๔๐๐,๐๐๐.๐๐	/
	๑.๔ ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน /	๔๐๐.๐๐	ต้น	๒๐๕.๖๐	๘๒,๒๔๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	/
	(รวม ๑.๒ + ๑.๓ + ๑.๔)							๖๐๖,๓๓๐.๐๐	/
	(รวม ๑.)+(รวม ๒)							๑๕,๒๖๓,๙๑๐.๐๐	/
๓	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค								
	๒.๑ ค่าหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA พร้อมอุปกรณ์รวมติดตั้ง /	๑๐.๐๐	แห่ง	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	/
	๒.๒ ค่ามิเตอร์ /								

ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายบรรชารักษ์ โพนเป๊ะ) (นายทรงศักดิ์ บุญสม) (นายจักรพันธ์ บุญสอด)  
 นายช่างไฟฟ้า อาวุโส หัวหน้าฝ่ายผังเมือง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ