

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. ๑-๐๐๐๖ สายแยกทางหลวง ๒๐๒-บ้านถ่อนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๘๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. ๑-๐๐๐๖ สายแยกทางหลวง ๒๐๒-บ้านถ่อนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๐๕,๕๖๗.๘๒.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามเอกสารแนบท้าย)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 


- ๗.๑ นายสังวรรณ	บุญสอด	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	เป็น	ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายทรงศักดิ์	บุญสม	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายผังเมือง	เป็น	กรรมการ
- ๗.๓ นายปัญญา	จันทร์งาม	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	เป็น	กรรมการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ. ๑-๐๐๐๖ สายแยกทางหลวง ๒๐๒-บ้านถ่อนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๕,๕๖๗.๘๒.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบบสองสตางค์)


- เห็นควร ใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ


- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

  
สมชาย

(นายสมชาย กอสมแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

  
(นางสาวอรพิน สุขสะอาด)  
เจ้าหน้าที่

  
(นางศรสุดา พันธุ์วรรณ)  
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

(นายโกศล กาญจนเวทย์)

  
(นางดวงอุมา โพธิ์วัฒน์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง  
 สถานที่ก่อสร้าง : อจ.ถ.1-0006 สายแยกทางหลวง 202-บ้านดอนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
 กำหนดราคา : เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานพื้นทางหินคลุกปรับระดับ(หลวม)	ลบ.ม.	120.00	939.87	112,784.40	1.3624	1,280.48	153,657.47
	1.2 งาน Pavement In-Place Recycling ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	2,400.00	76.66	183,984.00	1.3624	104.44	250,659.80
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานโพร้มโค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	2,400.00	28.15	67,560.00	1.3624	38.35	92,043.74
	2.2 งานผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ปูบนโพร้มโค้ด)	ตร.ม.	2,400.00	277.31	665,544.00	1.3624	377.81	906,737.15
	2.3 งานทางเชื่อมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 4 ซม.	ตร.ม.	-	382.12	-	1.3624	520.60	-
3	งานเครื่องหมายจราจร							
	3.1 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต60,ต62,ต75)	ชุด	4	2,300.00	9,200.00	1.3624	3,133.52	12,534.08
	3.2 งานหลักกั้นโค้ง คสล.	หลัก	20.00	600.00	12,000.00	1.3624	817.44	16,348.80
	3.3 หลักกิโลเมตร	หลัก	2.00	2,030.00	4,060.00	1.3624	2,765.67	5,531.34
	3.4 ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น (น-1)ตามแบบ ทถ-3-107	ชุด	2.00	4,200.00	8,400.00	1.3624	5,722.08	11,444.16
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	10.00	290.00	2,900.00	1.3624	395.10	3,950.96
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	80.00	290.00	23,200.00	1.3624	395.10	31,607.68
	4.3 RUMBLE STRIP	ตร.ม.	15.60	450.00	7,020.00	1.3624	613.08	9,564.05
5	ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้าง(ตามแบบ ทถ-3-302)	เหมา	1.00	11,488.59	11,488.59	1.0000	11,488.59	11,488.59
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>								<b>1,505,567.82</b>

- ① ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1,096,652.40
0.00

1.3624
--------

กรรมการ (นายปัญญา จันทรัมย์)      กรรมการ (นายทรงศักดิ์ บุญสม)      ประธานกรรมการ (นายสังวรณ์ บุญสอด)