

แบบ บก.๐๑ /

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง /

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔๐๐ ต้น /
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท /
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔๐๐ ต้น (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐,๙๕๓,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง(ตามเอกสารแนบท้าย)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสังวรณ์ บุญสวด	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	เป็น	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทรงศักดิ์ บุญสม	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายผังเมือง	เป็น	กรรมการ
๗.๓ นายบรรหารักษ์ โพนแป๊ะ	ตำแหน่ง	นายช่างไฟฟ้าอาวุโส	เป็น	กรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔๐๐ ต้น (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๙๕๓,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- เห็นควร ใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวนงค์เยาว์ แก้วภาพ)
เจ้าหน้าที่

(นางศรสุดา พันธุ์วรรณ)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

(นางดวงอุมา โพธิ์วัฒน์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสมหมาย กอดแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

(นายโกศล การบุญเวทย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ปร.๕ มีจำนวน ๒ หน้า

ประมาณราคาเมื่อ เมษายน ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตามถนนที่ได้รับการถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔๐๐ ต้น				
		๑๕,๒๖๓,๙๑๐.๐๐	๑.๒๘๑๐	๑๙,๕๕๓,๐๖๘.๗๑	
๒	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖ %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๐,๙๕๓,๐๖๘.๗๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๐,๙๕๓,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (ยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่งาน

ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ยประมาณ

บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายบรรหารรักษ์ โพนแป๊ะ) (นายทรงศักดิ์ บุญสม) (นายสังวรณ์ บุญสอด)
นายช่างไฟฟ้า อวโส หัวหน้าฝ่ายผังเมือง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๔๐๐ ต้น (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๙๕๓,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- เห็นควร ใช้เป็นราคากลางในการดำเนินการด้านพัสดุ

- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๐๙/๐๓/๖๓

(นางสาวนงศ์เยาว์ แก้วกาฬ)
เจ้าหน้าที่

(นายสมหมาย กอดแก้ว)

(นางศรสุดา พันธุ์วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ (นายโกศล การบุญฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

(นางดวงอุมา โพธิ์วัฒนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทงาน งานไฟฟ้าและงานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง ถนนในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
๑	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	๔๐๐	ต้น						หน่วย : บาท
	๑.๑ เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า								
	๑.๑.๑ เสาไฟฟ้าสูง ๙.๐๐ ม. พร้อมกิ่งเดียวและอุปกรณ์ครบชุด	๔๐๐	ต้น	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๑.๒ โคมไฟฟ้า LED Street Light ขนาดไม่เกิน ๑๑๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ครบชุด	๔๐๐	โคม	๑๒,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๑.๓ ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๔๐ x ๐.๘๐ x ๑.๒๐ ม.	๔๐๐	ฐาน	๔,๓๖๘.๓๐	๑,๗๔๗,๓๒๐.๐๐	-	-	๑,๗๔๗,๓๒๐.๐๐	
	๑.๑.๔ สายไฟฟ้า สาย CV ๓C x ๑๐ มม.								
	- สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา	๑๓,๖๕๐	เมตร	๑๖๕.๐๐	๒,๒๕๒,๒๕๐.๐๐	-	-	๒,๒๕๒,๒๕๐.๐๐	
	๑.๑.๕ สายไฟฟ้า THW x ๒.๕ มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)								
	- สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคมใช้ ๒ เส้น	๘,๔๐๐	เมตร	๘.๑๕	๖๘,๔๖๐.๐๐	-	-	๖๘,๔๖๐.๐๐	
	๑.๑.๖ ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง Prismatic Grade แบบที่ ๙	๔๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๑.๗ ขุดวางสายไฟฟ้า (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	๑๓,๖๕๐	เมตร			๙๙.๐๐	๑,๓๕๑,๓๕๐.๐๐	๑,๓๕๑,๓๕๐.๐๐	
	๑.๑.๘ Ground rod .ขนาด ๒ นิ้ว มม. ยาว ๒.๔๐ ม.	๔๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๑.๙ ค่าขุดดินฐานรากพร้อมถมดิน	๔๐๐	หลุม			๙๖.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	๓๘,๔๐๐.๐๐	
	รวม ๑.๑ ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า							๑๔,๖๕๗,๗๘๐.๐๐	

ลงชื่อ กรรมการ
(นายบรรหารักษ์ โพนแปะ)
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ บุญสม)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสุจิวัฒน์ บุญสอด)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ประเภทงาน งานไฟฟ้าและงานครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนที่ได้รับถ่ายโอนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบ ประ.๕ แผ่นที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ถนนในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ เมษายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	
๒	๑.๒ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน								
	๑.๒.๑ ตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสสตีล พร้อมโฟโต้เซลล์และ Gateway สื่อสารระยะไกล	๑๐.๐๐	จุด	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐			๑๘๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๒.๒ ท่อ RSC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ ๑/๒" พร้อมค่าดินท่อนลอด (กรณีวางสายลอดถนน)	๑๔๐.๐๐	เมตร	๑,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐			๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๒.๓ สายไฟฟ้า THW ๑x๓๕ มม. ^๒ (สายไฟฟ้าชุดบรรจุไฟจากมิเตอร์ถึงตู้ควบคุม)	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๓๓.๙๐	๑๓,๓๙๐.๐๐			๑๓,๓๙๐.๐๐	
	๑.๒.๔ สายต่อพ่วงสลับต่ำของ กฟภ CV ๓C x ๑๐ มม. ^๒	๑๐๐.๐๐	เมตร	๑๖๕.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐			๑๖,๕๐๐.๐๐	
	๑.๒.๕ สายไฟฟ้า CV ๓C x ๑๐ มม. ^๒ (จากตู้ควบคุมถึงเสาไฟฟ้า)	๒๐๐.๐๐	เมตร	๑๖๕.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐			๓๓,๐๐๐.๐๐	
	๑.๒.๖ Ground rod ขนาด ๑ ๑/๒" M.M. ยาว ๒.๔๐ ม.	๑๐.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐			๓,๐๐๐.๐๐	
	๑.๓ ค่าติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	๕๐๐.๐๐	ต้น			๓๕๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
	๑.๔ ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน	๕๐๐.๐๐	ต้น	๒๐๕.๖๐	๘๒,๒๘๐.๐๐			๘๒,๒๘๐.๐๐	
	(รวม ๑.๒ + ๑.๓ + ๑.๔)								
	(รวม ๑.)+(รวม ๒)							๖๐๖,๑๓๐.๐๐	
								๑๕๕,๒๖๓,๙๑๐.๐๐	
๓	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑๐.๐๐	แห่ง	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
	๒.๑ ค่าหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA พร้อมอุปกรณ์รวมติดตั้ง								
	๒.๒ ค่ามิเตอร์								

ลงชื่อ กรรมการ
(นายบรรชารักษ์ โพนแปะ)
นายช่างไฟฟ้า ออูโส

ลงชื่อ กรรมการ
(นายทรงศักดิ์ บุญสม)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายสังวรณ์ บุญสอด)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ