

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.๑๑-๐๐๐๖ แยกทางหลวง๒๐๒-บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม. โดยวิธี Pavement In Place Recycling กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๒๕ ม. ระยะทาง ๓๘๗ ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๕.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๒๙,๖๕๒.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.๑๑-๐๐๐๖ แยกทางหลวง๒๐๒ - บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม. โดยวิธี Pavement In Place Recycling กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๒๕ ม. ระยะทาง ๓๘๗ ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๕.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๑,๕๖๓,๘๙๕.๓๘.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปัญญา จันทรงาม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายมนูญ ปรากฏ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๗.๓ นายอธิปัตย์ เพ็ชรธรรม ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างและปรับปรุง ถนนลาดยาง อจ.๑๑-๐๐๐๖ แยกทางหลวง๒๐๒ - บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม. โดยวิธี Pavement In Place Recycling กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐-๐.๒๕ ม. ระยะทาง ๓๘๗ ม. มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๑๕.๕๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. พ.ศ.๒๕๕๖) เป็นเงิน ๑,๕๖๓,๘๙๕.๓๘.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์)

- เห็นควรใช้เป็นราคากลางดำเนินการด้านพัสดุ

- จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




(นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


  
(นางสาวพรพิมล พลศรี)  
เจ้าหน้าที่

  
(นางศรสุดา พันสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

  
(นางดวงอุมา โพธิ์วัฒน์)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ  
ดำเนินการตามระเบียบฯ

  
(นางสาววิภา เพ็ญ ตั้งสงาล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการ ซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0006 แยกทางหลวง202-บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  
 ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 4 ซม. โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
 รหัสสายทาง อจ.ถ1-0006 ชื่อสายทาง แยกทางหลวง202-บ้านถ่อนใหญ่  
 สถานที่ตั้ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ระยะทางตลอดสายทาง 8.250 กม.  
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง หินคลุก กว้าง 6.00 เมตร  
 ชนิดไหล่ทาง หินคลุก ไหล่ทาง/ข้าง 0.50 เมตร  
 ระยะทางดำเนินการซ่อมบำรุง 387.00 ม. ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร  
 พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,515.50 ตร.ม. ไหล่ทาง/ข้าง 0.25 เมตร

| ที่   | รายการ                       | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ   |
|---|------------------------------|-------------------|--|
| 1   | คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง       | 1,563,895.38      | Factor F<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0.0%<br>- พื้นที่ ผนตกปกติ<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% |
| สรุป  | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ | 1,563,895.38      |  |
|   | คิดเป็นราคากลาง              | 1,563,895.38      |  |
| (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์) |                              |                   |  |

ระยะทางดำเนินการ 387.00 ม. ประมาณราคาวันที่ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565  
 เฉลี่ยราคา ม.ละ 4,041.07 บาท ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อ.เมืองอำนาจเจริญ เฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

กรรมการ .....  
 (นายอติปต์ย์ เพียรธรรม)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ.....  
 (นายมนูญ ปรากฏ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ.....  
 (นายปัญญา จันทรงาม)  
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

รายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง อจ.ถ1-0006 แยกทางหลวง202-บ.ถ่อนใหญ่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

รหัสสายทาง อจ.ถ1-0006

ชื่อสายทาง

แยกทางหลวง202-บ้านถ่อนใหญ่

สถานที่ตั้ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ระยะทางดำเนินการ

387.00 ม.

| ที่   | รายการ   | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย |        |          | จำนวนเงิน<br>(บาท)  | Factor F | ราคากลาง (บาท) |                     | หมายเหตุ          |
|-------|--|----------|-------|---------------------------|--------|----------|---------------------|----------|----------------|---------------------|-------------------|
|       |  |          |       | วัสดุ                     | ค่าแรง | รวม      |                     |          | ราคาต่อหน่วย   | รวม                 |                   |
| 1     | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง                                    |          |       |                           |        |          |                     |          |                |                     |                   |
| 1.1   | หินคลุกปรับระดับ (หลวม)                                    | 60.00    | ลบ.ม. | -                         | -      | 1,344.87 | 80,692.20           | 1.3607   | 1,829.96       | 109,797.60          |                   |
| 1.2   | งาน Pavement In - Place Recycling                          | 1,300.00 | ตร.ม. | -                         | -      | 91.51    | 118,963.00          | 1.3607   | 124.51         | 161,863.00          | หินคลุก           |
| 2     | งานผิวทาง  |          |       |                           |        |          |                     |          |                |                     |                   |
| 2.1   | Prime Coat   | 1,200.00 | ตร.ม. | 22.53                     | 7.92   | 30.45    | 36,540.00           | 1.3607   | 41.43          | 49,716.00           |                   |
| 2.2   | Tack Coat  | 1,122.00 | ตร.ม. | 8.40                      | 7.65   | 16.05    | 18,008.10           | 1.3607   | 21.83          | 24,493.26           |                   |
| 2.3   | Asphalt Concrete   |          |       |                           |        |          |                     |          |                |                     |                   |
|       | - Asphalt Concrete (ปูบน Prime Coat)                       | 1,200.00 | ตร.ม. | -                         | -      | 334.96   | 401,952.00          | 1.3607   | 455.78         | 546,936.00          | 4 ซม.             |
|       | - Asphalt Concrete (ปูบน Tack Coat)                        | 1,122.00 | ตร.ม. | -                         | -      | 331.75   | 372,223.50          | 1.3607   | 451.41         | 506,482.02          | 4 ซม.             |
| 3     | งานผิวไหล่ทาง  |          |       |                           |        |          |                     |          |                |                     |                   |
| 3.1   | Prime Coat   | 100.00   | ตร.ม. | 22.53                     | 7.92   | 30.45    | 3,045.00            | 1.3607   | 41.43          | 4,143.00            |                   |
| 3.2   | Tack Coat  | 93.50    | ตร.ม. | 8.40                      | 7.65   | 16.05    | 1,500.67            | 1.3607   | 21.83          | 2,041.10            |                   |
| 3.3   | Asphalt Concrete   |          |       |                           |        |          |                     |          |                |                     |                   |
|       | - Asphalt Concrete (ปูบน Prime Coat)                       | 100.00   | ตร.ม. | -                         | -      | 334.96   | 33,496.00           | 1.3607   | 455.78         | 45,578.00           | 4 ซม.             |
|       | - Asphalt Concrete (ปูบน Tack Coat)                        | 93.50    | ตร.ม. | -                         | -      | 331.75   | 31,018.62           | 1.3607   | 451.41         | 42,206.83           | 4 ซม.             |
| 4     | งานตีเส้นจราจร   |          |       |                           |        |          |                     |          |                |                     |                   |
| 4.1   | สีเทอร์โมพลาสติก   | 87.00    | ตร.ม. | -                         | -      | 290.00   | 25,230.00           | 1.3607   | 394.60         | 34,330.20           | 3เส้นกว้าง 10 ซม. |
| 4.2   | Rumble Strips  | 7.80     | ตร.ม. | -                         | -      | 460.00   | 3,588.00            | 1.3607   | 625.92         | 4,882.17            | หนา 5 มม. 10เมตร  |
| 5     | งานจราจรสองแฉก   |          |       |                           |        |          |                     |          |                |                     |                   |
| 5.1   | งานติดตั้ง   |          |       |                           |        |          |                     |          |                |                     |                   |
| 5.1.1 | ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ค28,ค31-ค56,ค56-ค60,ค75             | 2        | ชุด   | -                         | -      | 3,780.00 | 7,560.00            | 1.3607   | 5,143.44       | 10,286.88           |                   |
| 5.1.2 | หลักแนวโค้ง ค.ส.ถ.   | 22       | หลัก  | -                         | -      | 590.00   | 12,980.00           | 1.3607   | 802.81         | 17,661.82           |                   |
| 8     | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี |          |       |                           |        |          |                     |          |                |                     |                   |
| 5.1.3 | ป้ายจราจรระหว่างทำการก่อสร้าง (แบบเลขที่ ทถ-3-302)         | 1        | เหมา  | -                         | -      | 3,250.00 | 3,250.00            | 1.0700   | 3,477.50       | 3,477.50            | 2 ชุด             |
|       | <b>รวม</b>   |          |       |                           |        |          | <b>1,150,047.09</b> |          |                | <b>1,563,895.38</b> |                   |

(ลงชื่อ)

(นายอภิสิทธิ์ เพียรธรรม)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายบุญ ปรากฏ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปัญญา จันทร์งาม)

ประธานกรรมการ